

ΧΡΗΣΗ : 2019  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.800,00 €

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α                                    | Περιγραφή  | Αριθμ.<br>Τιμολ. | Κωδικός         | Κωδικός     | Μ.Μ.           | Ποσότητα | ΤΙΜΗ (€) | ΔΑΠΑΝΗ           |       |
|--|--|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|
|  |  |                  | Άρθρου          | αναθεώρησης |                |          |          | ΜΕΡΙΚΗ           | ΟΛΙΚΗ |
| <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>     |  |                  |                 |             |                |          |          |                  |       |
| <b>ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ</b> |  |                  |                 |             |                |          |          |                  |       |
| 1                                      | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες   | A.T.1            | ΟΔΟ Α-2         | ΟΔΟ-1123Α   | m <sup>3</sup> | 200,00   | 2,70     | 540              |       |
| 2                                      | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m   | A.T.2            | ΟΔΟ Β-1         | ΟΔΟ - 2151  | m <sup>3</sup> | 20,00    | 4,00     | 80               |       |
| 3                                      | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20   | A.T. 3           | ΟΔΟ Β-29.3.1    | ΟΔΟ-2532    | m <sup>3</sup> | 270,00   | 94,20    | 25.434,00        |       |
| 4                                      | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων   | A.T. 4           | ΟΔΟ Β-30.3      | ΥΔΡ-7018    | kg             | 4.288,00 | 1,15     | 4.931,20         |       |
| 5                                      | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20   | A.T. 5           | ΟΔΟ Β-29.3.2    | ΟΔΟ-2532    | m <sup>3</sup> | 14,00    | 104,00   | 1.456,00         |       |
| 6                                      | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.Τιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm | A.T.6            | ΥΔΡ 12.01.01.07 | ΥΔΡ-6551.7  | m              | 5,00     | 144,00   | 720,00           |       |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>               |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>33.161,20</b> |       |
| <b>Εργασίες προϋπολογισμού:</b>        |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>33.161,20</b> |       |
| <b>ΓΕ+ΟΕ 18%</b>                       |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>5.969,02</b>  |       |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1</b>                      |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>39.130,22</b> |       |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>                  |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>5.869,53</b>  |       |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2</b>                      |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>44.999,75</b> |       |
| <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>                      |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>0,25</b>      |       |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3</b>                      |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>45.000,00</b> |       |
| <b>Φ.Π.Α. (24%):</b>                   |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>10.800,00</b> |       |
| <b>Γενικό σύνολο:</b>                  |  |                  |                 |             |                |          |          | <b>55.800,00</b> |       |

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγραφών

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ