ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε16/2018
CPV: 45215400-1

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Οικοδομικές Εργασίες								
	ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις								
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	2,00	28,00	56,00	
2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1.2	ΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	m3	10,00	24,60	246,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.3	ΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ-2171	m3	160,00	0,90	144,00	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	1.4	ΟΙΚ 20.21	ΟΙΚ-2162	m3	560,00	5,00	2800,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.5	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	m³	150,00	5,50	825,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α		**4071,00**
	ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα								
6	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.1	ΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	m3	65,00	106,00	6890,00	
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.3	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m2	200,00	15,70	3140,00	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	2.4	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	3000,00	1,07	3210,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β		**13240,00**
	ΟΜΑΔΑ Γ : Τοιχοδομές, επιστρώσεις								
10	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	3.1	ΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	m3	15,00	106,00	1590,00	
11	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	3.2	ΟΙΚ 45.01.02	ΟΙΚ-4502	m²	50,00	11,20	560,00	
12	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	3.3	ΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	m²	60,00	11,20	672,00	
13	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες για τις στέψεις των πέτρινων τοίχων	3.4	ΧΡΣΟΙΚ73.11Ν	ΟΙΚ 7311	m²	20,00	30,00	600,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ		**3422,00**
	ΟΜΑΔΑ Δ : Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	4.1	ΟΙΚ77.55	ΟΙΚ 7755	m²	70,00	6,70	469,00	
15	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	4.2	ΟΙΚ64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	2150,00	4,50	9675,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ		**10144,00**

Αθροισμα Εργασιών :	**30877,00**
ΓΕ & ΟΕ 18%	5557,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	36434,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5465,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	41900,09
Αναθεώρηση	35,39
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	41935,48
ΦΠΑ 24%	10064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	52000,00

GEORGIOS ANTINOU

Digitally signed by GEORGIOS ANTINOU
Date: 2018.10.12 11:57:26 +03'00'

Δυτ. Φραγκίστα 4/6/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 4/6/2018
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ