

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16/ΚΕΦ0005376065 2016-11-11

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Τοποθέτηση ψευδοροφής σε δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής
Φραγκίστας»

ΕΡΓΟ: Τοποθέτηση ψευδοροφής σε δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας

ΧΡΗΣΗ : 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά την τοποθέτηση ψευδοροφής σε δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας και συγκεκριμένα στο εσωτερικό τμήμα του κτιρίου του Δημοτικού Ξενώνα στη Δυτική Φραγκίστα.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι:

- Τοποθέτηση σκελετού ψευδοροφής
- Τοποθέτηση γυψοσανίδων
- Χρωματισμός γυψοσανίδων

Κατά την εγκατάσταση του αναδόχου θα δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες από την υπηρεσία. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε **1.508,46 €** μαζί με το ΦΠΑ.

Δυτική Φραγκίστα 8/7/2016
Ο συντάκτης

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΗ: 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ.	Κωδικός	Κονδύλιο	Είδος	Ποσότητα	Τιμή	ΔΑΠΑΝΗ		
		Τιμ.	Άρθρου	Αναθεωρ.	Μον.		Μον.	Μερική	Ολική	
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.1	ΟΙΚ 61.28	ΟΙΚ 6128	kg	100,00	3,10	310,00		
2	Γυψοσανίδες.Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	1.2	ΟΙΚ 78.05.02	ΟΙΚ 7809	m2	35,00	13,50	472,50		
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.3	ΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	35,00	12,40	434,00		
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.216,50	
								ΦΠΑ 24%	291,96	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.508,46	

ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 8/7/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Υ. - Π. & Π.Π.

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ