

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αριθμός	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
		Τιμολογίου					(€)	Μερική (€)	Ολική (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.1	ΟΙΚ-Α 22.51	ΟΙΚ-5276	m3	6,50	56,00	364,00	
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.2	ΟΙΚ-Α 22.22.1	ΟΙΚ 2241	m2	250,00	6,70	1.675,00	
3	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (τσιμεντοκεραμίδια).	1.3	ΟΙΚ 072.16N	ΟΙΚ 7211	m2	250,00	25,00	6.250,00	
4	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας.Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	1.4	ΟΙΚ 52.76.01	ΟΙΚ 5276	m3	3,00	560,00	1.680,00	
5	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	1.5	ΟΙΚ-Α 52.79.01	ΟΙΚ 5279	m3	3,50	380,00	1.330,00	
6	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρώματος κεραμιδί Ανοικτή ημικυκλική	1.6	ΑΤΗΕ 8062.1.N	ΗΛΜ 1	μμ	90,00	12,00	1.080,00	
7	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρώματος κεραμιδί Σωληνωτή κυκλική	1.7	ΑΤΗΕ 8062.3.N	ΗΛΜ 1	μμ	32,00	13,00	416,00	
8	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων	1.8	ΟΙΚ77.92N	ΟΙΚ 7792	m2	170,00	4,10	697,00	
9	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	1.9	ΟΙΚ77.28	ΟΙΚ 7735	m2	215,00	3,35	720,25	
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.10	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	215,00	9,00	1.935,00	
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.11	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	45,00	5,60	252,00	
12	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκόνιαμα	1.12	ΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	m2	90,00	14,00	1.260,00	
							Άθροισμα Εργασιών :	17.659,25	17.659,25
							ΓΕ & ΟΕ 18%		3.178,67
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ		20.837,92
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		3.125,69
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ		23.963,60
							Αναθεωρήσεις		229,95
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ		24.193,55
							ΦΠΑ 24%		5.806,45
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		30.000,00

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
 Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ