

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αριθμός	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
		Τιμολογίου					( € )	Μερική ( € )	Ολική ( € )
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
<b>ΟΜΑΔΑ 1 . ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	m <sup>3</sup>	190,00	5,50	1045,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.2	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	80,00	28,00	2240,00	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.3	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m <sup>2</sup>	65,00	5,60	364,00	
4	Καθαίρεση αρμολογημάτων με την μέθοδο της υδροβολής ή της αμμοβολής	1.4	ΧΡΣΟΙΚ22.01Ν	ΟΙΚ 2202	m <sup>2</sup>	65,00	4,00	260,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1</b>								<b>3909,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ 2 . ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>									
5	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.1	ΟΙΚ32.05.04	ΟΙΚ 3214	m <sup>3</sup>	195,00	106,00	20670,00	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	2.2	ΟΙΚ38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	2900,00	1,01	2929,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2</b>								<b>23599,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΚΛΠ</b>									
7	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	3.1	ΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	m <sup>3</sup>	4,00	106,00	424,00	
8	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	3.2	ΟΙΚ 45.01.02	ΟΙΚ-4502	m <sup>2</sup>	10,00	11,20	112,00	
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	3.3	ΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	Kg	230,00	4,50	1035,00	
10	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	3.4	ΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	m <sup>2</sup>	75,00	11,20	840,00	
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	3.5	ΟΙΚ73.11	ΟΙΚ 7311	m <sup>2</sup>	245,00	22,50	5512,50	
12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	3.6	ΟΙΚ73.12	ΟΙΚ 7312	m <sup>2</sup>	260,00	28,00	7280,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 10Χ10Χ6	3.7	ΟΙΚ78.96Ν	ΟΙΚ 7452	m <sup>2</sup>	350,00	28,00	9800,00	
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	3.8	ΟΙΚ77.55	ΟΙΚ 7755	m <sup>2</sup>	46,00	6,70	308,20	

15	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες για τις στέψεις των πέτρινων τοίχων	3.9	ΧΡΣΟΙΚ73.12Ν	ΟΙΚ 7311	m <sup>2</sup>	5,00	30,00	150,00	
16	Μαντεμένιο παραδοσιακό παγκάκι	3.10	ΧΡΣΟΙΚ61.06Ν	ΟΙΚ 6104	τεμ	2,00	250,00	500,00	
17	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	3.11	ΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	Kg	1100,00	1,44	1584,00	

**ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3** **27545,70**

Αθροισμα Εργασιών : 55.053,70

**ΓΕ & ΟΕ 18%** 9.909,67

**ΑΘΡΟΙΣΜΑ** 64.963,37

**ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%** 9.744,50

**ΑΘΡΟΙΣΜΑ** 74.707,87

**Αναθεωρήσεις** 292,13

**ΑΘΡΟΙΣΜΑ** 75.000,00

**ΦΠΑ 24%** 18.000,00

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** **93.000,00**

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017

**ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ**

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ