

ΧΡΗΣΗ : 2017
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 170.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T. 1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	550,00	2,70	1.485,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	A.T. 2	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m ³	880,00	4,00	3.520,00	
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	A.T. 3	ΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	m ³	4,00	20,60	82,40	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A.T. 4	A-12	ΟΙΚ-2227	m ³	45,00	30,00	1.350,00	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους	A.T. 5	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m ²	40,00	7,90	316,00	
6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	A.T. 6	22.02	ΟΙΚ-2204	m ³	15,00	22,50	337,50	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	A.T. 7	ΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	m ³	200,00	0,41	82,00	
8	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	A.T. 8	ΟΔΟ Β-4.1	ΟΔΟ-3121Β	m ³	40,00	11,50	460,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	7.632,90
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T. 1	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	560,00	94,20	52.752,00	
2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	A.T. 2	ΟΔΟ Β-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m ³	120,00	104,00	12.480,00	

3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	A.T. 3	ΟΔΟ Β-30.3	ΟΔΟ-2612	Kg	12.000,00	1,15	13.800,00	
4	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	A.T. 4	ΟΙΚ 43.01.02	ΟΙΚ 4307	m ³	18,00	93,00	1.674,00	
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	A.T. 5	ΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	m ²	35,00	11,00	385,00	
6	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	A.T. 6	73.11	ΟΙΚ 7311	m ²	55,00	22,50	1.237,50	
7	Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,30 m	A.T. 7	12.03.02	ΟΔΟ-2862	m	155,00	28,80	4.464,00	
8	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	A.T. 8	5.10	ΟΔΟ-2815	m	310,00	9,30	2.883,00	
9	Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE) Με μεμβράνη PE πάχους 1,5 mm	A.T. 9	ΥΔΡ14.04.02	ΥΔΡ-6361	m ²	390,00	5,70	2.223,00	
10	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	A.T. 10	B 64.1	ΟΙΚ-7914	m ²	370,00	1,65	610,50	
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	A.T. 11	ΥΔΡ12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	m	3,00	103,00	309,00	
12	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	A.T. 12	ΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	Kg	400,00	1,44	576,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								93.394,00	

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εργασίες προϋπολογισμού:	101.026,90
ΓΕ+ΟΕ 18%	18.184,84
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	119.211,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	17.881,76
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	137.093,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	137.096,77
Φ.Π.Α. (24%):	32.903,23
Γενικό σύνολο:	170.000,00