

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ.
Κερασχωρίου - Αγίου Δημητρίου & Χρύσως Δ.Ε.
Βίνιανη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε12/2017

CPV: 45112700-2

ΧΡΗΣΗ : 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 93.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Τ.Κ. Κερασοχωρίου, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου και Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης

Οι εργασίες που θα γίνουν ανά Τ.Κ. είναι οι εξής:

A. Τ.Κ. Κερασοχωρίου

A1. Για τον οικισμό Κερασοχωρίου

Στον οικισμό του Κερασοχωρίου προβλέπεται ανάπλαση της οδού περιμετρικά της πλατείας του οικισμού.

Το τμήμα αυτό φαίνεται αναλυτικά στα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης. Οι κλίσεις της τελικής επιφάνειας θα ακολουθούν τις σημερινές κλίσεις του οδοστρώματος.

Αρχικά προβλέπονται ολικές καθαιρέσεις σε όλη την επιφάνεια για την εξομάλυνση του επιπέδου έδρασης των πλακοστρώσεων.

Οι πλακοστρώσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα Αρχιτεκτονικό σχέδια και περιλαμβάνουν ακανόνιστες χονδρόπλακες , ορθογωνισμένες πλάκες και κυβόλιθους. Οι ακανόνιστες και ορθογωνισμένες πλάκες θα είναι τύπου «Άρτας» και οι κυβόλιθοι από μπετόν σε γκρι και κόκκινη απόχρωση .

A2. Για τον οικισμό Κρέντης

1. Περιλαμβάνει την κατασκευή υποβάσεων από σκυρόδεμα (τσιμεντοστρώσεις) για μελλοντική επίστρωση με πλάκες τύπου Άρτας στις θέσεις:

A. Προς επέκταση οικισμού

B. Προς οικία Χ. Λάππα

2. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέας και επιδιόρθωση υπάρχουσας εσχάρας στις θέσεις πλησίον οικίας Δ. Βούρτσα και επί της κεντρικής οδού.

Β. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

1. Περιλαμβάνει την ανακατασκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου.
2. Την μεταφορά του μνημείου υπέρ πεσόντων
3. Την πλακόστρωση με πλάκες τύπου Άρτας μονοπατιού που συνδέει κεντρικό δρόμο προς πλατεία με άνω οικισμό, και συνέχιση πλακόστρωσης κεντρικής οδού.

Γ. Τ.Κ. Χρύσως

1. Αφορά την ανάπλαση πλατείας Παλιόπυργος με την κατασκευή πλακόστρωτου με πλάκες τύπου Άρτας.
2. Αφορά την ανάπλαση πλατείας Λακμά με την κατασκευή πλακόστρωτου με πλάκες τύπου Άρτας, πέτρινα καθιστικά και προστατευτική καγκελαρία.

Όλες οι σκυροδετήσεις (υποβάσεις) θα γίνουν με σκυρόδεμα C16/20 και δομικό πλέγμα T131 ενώ το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα είναι δεκαπέντε (15) εκατοστά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **93.000,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Άγραφων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017

Ο συντάξας

Αντίνου Γεώργιος

Πολ. Μηχανικός
