

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε9/2017

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 116.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της προσβασιμότητας σε τοπικές οδούς στις Τ.Κ. Βαλαώρας, Τ.Κ. Γρανίτσας, Τ.Κ. Λημερίου, Τ.Κ. Λιθοχωρίου, Τ.Κ. Σιβίστας και της Τ.Κ. Τοπολιάνων.

Οι εργασίες που θα γίνουν ανά Τ.Κ. είναι οι εξής:

A. Τ.Κ. Βαλαώρας

1. Τιμεντόστρωση στη θέση πλησίον οικίας Βαλαωρίτη.

B. Τ.Κ. Γρανίτσας

1. Αφορά την κατασκευή οχετού παροχέτευση όμβριων υδάτων και κατασκευή τιμεντόστρωσης στη θέση πλησίον Καφέ Σέλος οικισμού Γρανίτσας
2. Κατασκευή τιμεντόστρωσης στη θέση Αρμάμπελα
3. Κατασκευή τιμεντόστρωσης προς οικία Αθ. Γκιόλια
4. Κατασκευή πρόσβασης-κλίμακας πλησίον οικία Διαμαντή.

Γ. Τ.Κ. Λημερίου

1. Αφορά τιμεντοστρώσεις σε διάφορα σημεία της Τ.Κ Λημερίου και συγκεκριμένα στις θέσεις πλησίον οικίας Νικολάου, τμήμα οδού χώρου Πλατανόδασος προς οικία Παπαροιδάμη, τμήμα πλησίον οικίας Ρεβύθη και τμήμα κάτωθι οικίας Παπαροιδάμη.
2. Κατασκευή εσχάρων για την παροχέτευση των όμβριων υδάτων προς Πλατανόδασος και την κατασκευή εσχάρας και οχετων στη θέση πλησίον ιδιοκτησίας Παπαροιδάμη.
3. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο τμήμα οδού χώρου Πλατανόδασος προς οικία Παπαροιδάμη.

Δ. Τ.Κ. Λιθοχωρίου

1. Κατασκευή τιμεντόστρωσης από Περιφερειακή οδός (πλησίον οικίας Νιάφα) προς εκκλησία. Στο μέσο της οδού θα κατασκευαστεί οχετός για την παροχέτευση των όμβριων υδάτων καθώς επίσης και νέα εσχάρα πλησίον οικίας ιατρού Τσίγκα.

Ε. Τ.Κ. Σιβίστας

1. Τιμεντοστρώσεις σε διάφορα σημεία του οικισμού Χρύσοβα Τ.Κ. Σιβίστας και συγκεκριμένα προς οικία Βασιλικής Παπαχρήστου, έναντι οικίας Γαρυφαλιά Λιάπη και προς οικία Ρεσίτη.
-

2. Εγκιβωτισμός ρέματος κάτωθι οικίας πατρός Βασιλείου Ρεσίτη.

ΣΤ. Τ.Κ. Τοπολιάνων

1. Διαμόρφωση χώρου στη θέση πλησίον οικίας Αθ. Γκιόλια
2. Τσιμεντόστρωση πλησίον Δημοτικού Σχολείου

Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εκσκαφές για τη διαμόρφωση του εδάφους έδρασης καθώς επίσης και οι απαιτούμενες καθαιρέσεις.

Όλες οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με σκυρόδεμα C16/20 και δομικό πλέγμα T131 ενώ το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα είναι δεκαπέντε (15) εκατοστά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **116.000,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Άγραφων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Δυτ. Φραγκίστα 24/5/2017

Ο συντάξας

Αντίνου Γεώργιος

Πολ. Μηχανικός
