

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε10/2018

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T. 1.1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	50,00	2,70	135,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	135,00
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T. 2.1	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	20,00	94,20	1.884,00	
3	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T. 2.2	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	Kg	500,00	1,15	575,00	
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	A.T. 2.3	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	3.370,00	0,45	1.516,50	
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	A.T. 2.4	ΟΔΟ Δ 8.3	ΟΔΟ-4521B	ton	25,00	92,83	2.320,75	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.T. 2.5	ΟΔΟ Δ 8.1	ΟΔΟ-4521B	m ²	3.370,00	8,12	27.364,40	
7	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	A.T. 2.6	ΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	Kg	450,00	1,44	648,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β	34.308,65
								Εργασίες προϋπολογισμού:	34.443,65
								ΓΕ+ΟΕ 18%	6.199,86
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	40.643,51
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.096,53
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	46.740,03
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	437,39
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	47.177,42
								Φ.Π.Α. (24%):	11.322,58
								Γενικό σύνολο:	58.500,00

Δυτ. Φραγκίστα 23/4/2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 23/4/2018
 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγραφών

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ