

ΧΡΗΣΗ : 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 103.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T. 1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	345,00	2,70	931,50	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	A.T. 2	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m ³	30,00	4,00	120,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								1.051,50	
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης	A.T. 5	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	340,00	94,20	32.028,00	
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	A.T. 6	ΟΔΟ Β-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m ³	160,00	104,00	16.640,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T. 7	ΟΔΟ Β-30.3	ΟΔΟ-2612	Kg	9.000,00	1,15	10.350,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN	A.T.6	ΥΔΡ12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	m	6,00	144,00	864,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								59.882,00	
Εργασίες π/υ:								60.933,50	
ΓΕ+ΟΕ 18%								10.968,03	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1								71.901,53	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								10.785,23	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2								82.686,76	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								377,76	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3								83.064,52	
Φ.Π.Α. (24%):								19.935,48	
Γενικό σύνολο:								103.000,00	

Δυτ. Φραγκίστα 30/3/2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 30/3/2018
 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
 Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
 Τεχνικής Υπηρεσίας

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ