

ΕΡΓΟ: Επισκευή στεγών σχολείων Βούλπης & Λογγιτσίου Τ.Κ.  
 Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α                            | Είδος Εργασίας  | Αριθμός    | Κωδικός Άρθρου | Κωδ. ΕΤΕΠ    | Άρθρο Αναθεώρησης | Μον. Μέτρ | Ποσότητα | Τιμή   | Δαπάνη       |             |
|--------------------------------|---|------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------|--------------|-------------|
|                                |   | Τιμολογίου |                | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 |                   |           |          | ( € )  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| <b>1. Οικοδομικές Εργασίες</b> |   |            |                |              |                   |           |          |        |              |             |
| 1                              | Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης  | 1.1        | ΟΙΚ-Α 22.51    | -            | ΟΙΚ-5276          | m3        | 6,00     | 56,00  | 336,00       |             |
| 2                              | Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων | 1.2        | ΟΙΚ-Α 22.22.1  | -            | ΟΙΚ 2241          | m2        | 245,00   | 6,70   | 1641,50      |             |
| 3                              | Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (τσιμεντοκεραμίδια).                            | 1.3        | ΟΙΚ 072.16N    | 03-05-01-00  | ΟΙΚ 7211          | m2        | 245,00   | 25,00  | 6125,00      |             |
| 4                              | Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο   | 1.4        | ΟΙΚ 79.09      | 08-05-01-02  | ΟΙΚ 7912          | m2        | 245,00   | 11,20  | 2744,00      |             |
| 5                              | Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή             | 1.5        | ΟΙΚ 52.76.01   | -            | ΟΙΚ 5276          | m3        | 3,00     | 560,00 | 1680,00      |             |
| 6                              | Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή              | 1.6        | ΟΙΚ-Α 52.79.01 | -            | ΟΙΚ 5279          | m3        | 3,00     | 380,00 | 1140,00      |             |
| 7                              | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm   | 1.7        | ΟΙΚ 52.80.02   | -            | ΟΙΚ 5282          | m2        | 245,00   | 19,00  | 4655,00      |             |
| 8                              | Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρώματος κεραμιδί Ανοικτή ημικυκλική                 | 1.8        | ΑΤΗΕ 8062.1.N  | -            | ΗΛΜ 1             | μμ        | 67,00    | 12,00  | 804,00       |             |
| 9                              | Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρώματος κεραμιδί Σωληνωτή κυκλική                   | 1.9        | ΑΤΗΕ 8062.3.N  | -            | ΗΛΜ 1             | μμ        | 60,00    | 13,00  | 780,00       |             |
| 10                             | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες για τις στέψεις των πέτρινων τοίχων             | 1.10       | ΧΡΣΟΙΚ73.12N   | -            | ΟΙΚ 7311          | m2        | 29,00    | 30,00  | 870,00       |             |
| Αθροισμα Εργασιών :            |   |            |                |              |                   |           |          |        | 20775,50     | 20775,50    |
| <b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>         |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 3739,59     |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>                |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 24515,09    |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>          |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 3677,26     |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>                |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 28192,35    |
| <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>              |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 33,45       |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>                |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 28225,80    |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>                 |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 6774,19     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>           |   |            |                |              |                   |           |          |        |              | 35000,00    |

Δυτ. Φραγκίστα 7/8/2018

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΟΥ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/8/2018

**ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ**

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ