

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε13/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 118.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε13/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 118.500,00 €

Τεχνική Έκθεση

Το έργο περιλαμβάνει τσιμεντόστρωση προς οικία Κ.Πεταρούδα , Δ. Μαυρογόνατου , Ευάγγ. Παπαδόπουλου , Νικ. Παπαδήμου , Δημ. Μπράζια , Ι. Ξυραφάκη , Νικ. Ντόσκα , κατασκευή κρασπέδου στην πλατεία , κατασκευή τοιχείου στη θέση Καραδούκα, τσιμεντόστρωση ιρλανδικής διάβασης στη θέση Τσάρικα , αρμολόγημα τοιχείου στο σχολείο και δημαρχείο , ασφαλτόστρωση στη θέση Άγιος Γεώργιος και δύο τεχνικά σωληνωτά στην ίδια θέση.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό της προς ασφαλτόστρωση επιφάνειας, κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρώματος , βάσης οδοστρωσίας εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης , ασφαλτικής προεπάλειψης , ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους , και την τελική εφαρμογή τάπητα κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

Τσιμεντοστρώσεις και τοιχεία από σκυρόδεμα C16/20 και δομικό πλέγμα. Καθαρισμός και αρμολόγημα τοιχείων. Τοποθέτηση σωλήνα Φ100.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **118.500,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο συντάξας

Λάμπας Κων/νος

Πολ. Μηχανικός