

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε16/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε16/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.500,00 €

Τεχνική Έκθεση

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της προσβασιμότητας σε τοπικές οδούς εντός της Τ.Κ. Δάφνης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Την ανέγερση πέτρινου τοίχου μήκους εξήντα (60) μέτρων περίπου στην θέση οικία Δροσίνη.

Την κατασκευή κράσπεδου στην θέση Καραγιώργη μήκους εβδομήντα (70) μέτρων περίπου.

Την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων εντός του οικισμού συνολικού μήκους διακοσίων (200) μέτρων περίπου.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εκσκαφές, στις σκυροδετήσεις θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και στις τσιμεντοστρώσεις θα γίνει χρήση δομικού πλέγματος B500C.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **30.500,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο συντάξας

