

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε17/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 26.200,00 €

---

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

---

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε17/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 26.200,00 €

### Τεχνική Έκθεση

Το έργο περιλαμβάνει τσιμεντοστρώσεις εντός του οικισμού και την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μαυρομάτας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τσιμεντόστρωσης μήκους σαράντα (40) μέτρων περίπου προς την θέση οικία Δροσίνη και πενήντα (50) μέτρων μήκους εντός της κοινότητας.

Τέλος την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης συνολικού μήκους είκοσι (27) μέτρων περίπου στη θέση κρανούλα. Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εκσκαφές, το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί στις εργασίες θα είναι κατηγορίας C16/20 και ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατηγορίας B500C.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **26.200,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο συντάξας

Λάμπας Κων/νος

Πολ. Μηχανικός