

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε10/2019

CPV: 45212100-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.500,00 €

---

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

---

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε10/2019

CPV: 45212100-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.500,00 €

### Τεχνική Έκθεση

Το έργο περιλαμβάνει την επίστρωση δαπέδου ασφαλείας της υπάρχουσας παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Λεπιανών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείτε από πλάκες, γενικών διαστάσεων 1000 X 1000 mm και πάχους 40 mm. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιταχύνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα C12/15 πάχους δέκα εκατοστών, με κλίση κατάλληλη κάθε φορά ώστε να επιτυγχάνεται απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εκσκαφές για την τοποθέτηση του δαπέδου και οι εξυγιαντικές στρώσεις με υλικό λατομείου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **18.500,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο συντάξας

Λάμπας Κων/νος

Πολ. Μηχανικός

---