

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε9/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 35.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε9/2019

CPV: 45233123-7

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 35.000,00 €

Τεχνική Έκθεση

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τσιμεντόστρωσης και λοιπών τεχνικών έργων στην Τ.Κ. Λεπιανών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Την κατασκευή τσιμεντόστρωσης μήκους εβδομήντα (70) μέτρων περίπου και τεσσάρων (4) μέτρων πλάτους στη θέση οικία Κοσμά Νταλή.

Την κατασκευή τεχνικού σωληνωτού μήκους δεκαπέντε (15) μέτρων περίπου στη θέση Χάρβαλα.

Την κατασκευή τεχνικού ιρλανδικού μήκους επτά (7) μέτρων περίπου στη θέση Στάνη Παππά.

Την κατασκευή φρεατίου με εσχάρα διαστάσεων είκοσι τριών (23) μέτρων μήκους και πενήντα εκατοστών (0,50) μέτρων πλάτους στη θέση οικία Γεωργαλή και τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης PVC-U (Φ200) μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων.

Τέλος την κατασκευή τσιμενταύλακα μήκους τριάντα δύο (32) μέτρων περίπου και τοποθέτηση εσχάρας σε τμήμα του έργου αυτού συνολικού μήκους τεσσάρων (4) μέτρων στη θέση οικία Γεωργαλή.

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εκσκαφές για την επίτευξη των έργων αυτών. Στις σκυροδετήσεις θα γίνει χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. Στην τσιμεντόστρωση θα χρησιμοποιηθεί δομικό πλέγμα B500C.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **35.000,00 Ευρώ** με το Φ.Π.Α και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο συντάξας

Λάμπας Κων/νος

Πολ. Μηχανικός
