

ΧΡΗΣΗ : 2019  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.500,00 €

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>									
<b>ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T. 1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	180,00	2,70	486,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T. 2	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	125,00	94,20	11.775,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T. 3	ΟΔΟ Β-30.3	ΟΔΟ-2612	Kg	2.136,52	1,15	2.457,00	
4	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	A.T. 4	ΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	Kg	300,00	1,44	432,00	
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>15.150,00</b>

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ  
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εργασίες προϋπολογισμού:	15.150,00
ΓΕ+ΟΕ 18%	2.727,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1</b>	<b>17.877,00</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>2.681,55</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2</b>	<b>20.558,55</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>5,97</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3</b>	<b>20.564,52</b>
<b>Φ.Π.Α. (24%):</b>	<b>4.935,48</b>
<b>Γενικό σύνολο:</b>	<b>25.500,00</b>

