

ΧΡΗΣΗ : 2019  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>									
<b>ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T.1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	170,00	2,70	459,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	A.T.2	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	183,00	4,00	732,00	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T.3	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	103,00	94,20	9.702,60	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T.4	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	1.500,00	1,15	1.725,00	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	A.T.5	ΟΔΟ Β-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	70,00	104,00	7.280,00	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T.6	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	4.200,00	1,15	4.830,00	
7	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	A.T.7	ΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	m <sup>3</sup>	19,00	106,00	2.014,00	
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>26.742,60</b>
								<b>Εργασίες προϋπολογισμού:</b>	<b>26.742,60</b>

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

<b>ΓΕ+ΟΕ 18%</b>	<b>4.813,67</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1</b>	<b>31.556,27</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>4.733,44</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2</b>	<b>36.289,71</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>0,61</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3</b>	<b>36.290,32</b>
<b>Φ.Π.Α. (24%):</b>	<b>8.709,68</b>
<b>Γενικό σύνολο:</b>	<b>45.000,00</b>