

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T. 1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	200,00	2,70	540,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	A.T. 2	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m ³	350,00	4,00	1.400,00	
3	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	A.T. 3	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ-2222	m ³	4,00	15,70	62,80	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	A.T. 4	ΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ-2226	m ³	3,00	112,50	337,50	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								2.340,30	
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T. 5	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	350,00	94,20	32.970,00	
6	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	A.T. 6	ΟΔΟ Β-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m ³	160,00	104,00	16.640,00	
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T. 7	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	Kg	11.300,00	1,15	12.995,00	
8	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	A.T. 8	ΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	m ²	20,00	22,50	450,00	
9	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου (43.01.02)	A.T. 17	ΟΙΚ 43.01.02	ΟΙΚ 4307	m ³	8,00	93,00	744,00	

10	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	A.T. 20	ΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	Kg	300,00	1,40	420,00		
									ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β	64.219,00
									Εργασίες προϋπολογισμού:	66.559,30
									ΓΕ+ΟΕ 18%	11.980,67
									ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	78.539,97
									ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	11.781,00
									ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	90.320,97
									ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1,61
									ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	90.322,58
									Φ.Π.Α. (24%):	21.677,42
									Γενικό σύνολο:	112.000,00

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ