

ΧΡΗΣΗ : 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 87.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T. 1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	200,00	2,70	540,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	A.T. 2	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m ³	100,00	4,00	400,00	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T.3	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	255,00	94,20	24.021,00	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T.4	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	3.546,00	1,15	4.077,90	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	A.T.5	ΟΔΟ Β-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m ³	45,00	104,00	4.680,00	
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.T.6	ΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m ²	20,00	22,50	450,00	
7	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	A.T.7	ΟΔΟ Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	252,00	17,80	4.485,60	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.T.8	ΟΔΟ Δ 8.1	ΟΔΟ-4521Β	m ²	1.400,00	8,12	11.368,00	
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	A.T.9	ΟΔΟ Δ 3	ΟΔΟ-4110	m ²	1.400,00	1,20	1.680,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	51.702,50
								Εργασίες προϋπολογισμού:	51.702,50
								ΓΕ+ΟΕ 18%	9.306,45
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	61.008,95
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	9.151,34
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	70.160,29

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	70.161,29
Φ.Π.Α. (24%):	16.838,71
Γενικό σύνολο:	87.000,00