

ΧΡΗΣΗ : 2019
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων σε εδάφη γαιώδη-ημίβραχώδη	A.T. 1	20.05.01	ΟΙΚ-2124	m ³	85,00	4,50	382,50	
2	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	A.T. 2	10.01.02	ΟΙΚ-1104	ton	10,00	1,65	16,50	
3	δια μέσου οδών καλής βατότητας	A.T. 3	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	97,00	0,35	33,95	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A.T. 4	20.20	ΟΙΚ-2162	m ³	63,00	15,70	989,10	
5	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	A.T. 5	32.05.03	ΟΙΚ 3213	m ³	22,00	101,00	2.222,00	
6	Δάπεδο ασφαλείας από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης σε πλάκες διαστάσεων 1000 X 1000 και πάχους 40mm	A.T. 6	ΣΧΕΤ. 7396N	ΟΙΚ-7396N	m ²	210,00	35,00	7.350,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	10.994,05
								Εργασίες προϋπολογισμού:	10.994,05
								ΓΕ+ΟΕ 18%	1.978,93
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	12.972,98
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1.945,95
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	14.918,93

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,43
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	14.919,36
Φ.Π.Α. (24%):	3.580,65
Γενικό σύνολο:	18.500,00