

ΧΡΗΣΗ : 2019
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.300,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T.1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	345,00	2,70	931,50	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A.T. 2	ΟΔΟ Α-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m ³	140,00	8,20	1.148,00	
3	Σκυροδέματα μικρών έργων <u>ποιότητας έως C16/20</u> . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.T. 3	ΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	m ³	60,00	106,00	6.360,00	
4	Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	A.T. 4	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	2.398,00	1,07	2.562,86	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.T. 5	ΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m ²	100,00	22,50	2.250,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	13.252,36
								Εργασίες προϋπολογισμού:	13.252,36
								ΓΕ+ΟΕ 18%	2.385,43
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	15.637,79
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.345,67
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	17.983,46
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,41
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	17.983,87
								Φ.Π.Α. (24%):	4.316,13
								Γενικό σύνολο:	22.300,00

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ