

ΧΡΗΣΗ : 2019
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T.1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	214,00	2,70	577,80	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	A.T.2	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m ³	220,00	4,00	880,00	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T.3	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	54,00	94,20	5.086,80	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T.4	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	900,00	1,15	1.035,00	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	A.T.5	ΟΔΟ Β-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m ³	100,00	104,00	10.400,00	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	A.T.6	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	7.000,00	1,15	8.050,00	
7	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	A.T.7	ΥΔΡ 12.01.01.07	ΥΔΡ-6551.7	m	6,00	144,00	864,00	
8	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	A.T.8	ΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	kg	100,00	1,44	144,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α									27.037,60
Εργασίες προϋπολογισμού:									27.037,60
ΓΕ+ΟΕ 18%									4.866,77

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	31.904,37
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.785,66
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	36.690,02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	36.693,54
Φ.Π.Α. (24%):	8.806,45
Γενικό σύνολο:	45.500,00