

ΧΡΗΣΗ : 2019  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.000,00 €

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΑΤ.1	ΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	m3	19,36	6,70	129,71	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.. Για	ΑΤ.2	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m3	6,00	8,38	50,28	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΑΤ.3	ΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	m3	19,28	0,41	7,90	
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΑΤ.4	ΥΔΡ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	m3	6,00	8,20	49,20	
5	Καθαίρεσις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΑΤ.5	ΥΔΡ 4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	m3	14,00	41,20	576,80	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΑΤ.6	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	300,00	1,00	300,00	
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>1.113,90</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>									
7	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm	ΑΤ.7	ΥΔΡ12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	μμ	120,00	6,10	732,00	
8	Τοποθέτηση ατομικής παροχής επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου	ΑΤ.8	ΥΔΡ16.21N	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	16,00	45,00	720,00	

9	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΑΤ.9	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	10,50	94,20	989,10	
10	Πλακοστρώσεις με λιθινίες πλάκες ακανόνιστες	ΑΤ.10	ΟΔΟ Β-81.01Ν	ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	390,00	22,50	8.775,00	
11	Πλακοστρώσεις με λιθινίες πλάκες οθογωνισμένες	ΑΤ.11	ΟΔΟ Β-81.02Ν	ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	90,00	28,00	2.520,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>									<b>13.736,10</b>

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δυτ. Φραγκίστα 7/1/2019  
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

<b>Εργασίες προϋπολογισμού:</b>	<b>14.850,00</b>
<b>ΓΕ+ΟΕ 18%</b>	<b>2.673,00</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1</b>	<b>17.523,00</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>2.628,45</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2</b>	<b>20.151,45</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>9,84</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3</b>	<b>20.161,29</b>
<b>Φ.Π.Α. (24%):</b>	<b>4.838,71</b>
<b>Γενικό σύνολο:</b>	<b>25.000,00</b>